Opis	jed mere	kol	jed cena	uk cena
Iskop trase za polaganje kabla od postavljenih cevi do TS "Železnička stanica"	**m3**	**111**	900,00	99.900,00
Iskop radnog rova za izradu kablovskih spojnica	**m3**	**12**	3.000,00	36.000,00
Nasipanje peska za izradu košuljice, debljine 20cm, u koju se polaže kablovski vod, duž iskopanog rova-prema zahtevu EPS	**m3**	**17**	2.700,00	45.900,00
Ručno planiranje peska duž iskopanog rova-formiranje košuljice debjine 20cm	**m3**	**17**	300,00	5.100,00
Isporuka i polaganje kabla sa uvlačenjem u postavljene cevi XHE-49A 1x150m 20kV u iskopanoj trasi	**m**	**850**	2.115,00	1.797.750,00
Rasecanje kablova i priprema za vezivanje	**kom**	**3**	2.250,00	6.750,00
Isporuka i izrada kablovskih spojnica za kabal XHE-49A 1x150mm2 10kV	**kom**	**3**	13.950,00	41.850,00
Isporuka i izgradnja kablovskih završnica za XHE 49-A 3x1x150mm2	**set**	**1**	12.435,00	12.435,00
Isporuka i polaganje trake	**m**	**276**	20,00	5.520,00
Isporuka i polaganje opeke u rov	**kom**	**192**	75,00	14.400,00
Isporuka i polaganje Gal štitnika	**kom**	**48**	98,00	4.704,00
Nasipanje kablovskog rova zemljom uz mehaničko ili ručno nabijanje podloge	m3	**111**	300,00	33.300,00
Troškovi isključenja i uvezivanja u TS	**set**	**1**	12.000,00	12.000,00
UKUPNO :				**2.115.609,00**
	Rabat:		**3%**	**63.468,27**
UKUPNO sa rabatom:				**2.052.140,73**